

Утверждаю:
Заместитель директора
по капитальному строительству
АО «УК «Кузбассразрезуголь»
/Е.А. Буймов/
« » 2020 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по оценке выполненных работ на соответствие проектной документации объекта капитального строительства «Двухцепная ВЛ110 кВ до ПС 110/6 кВ №36 «Владимировская» на филиале АО «УК «Кузбассразрезуголь» «Кедровский угольный разрез» ОАО «Кузбассэлектро»

1. Наименование объекта:

«Двухцепная ВЛ110 кВ до ПС 110/6 кВ №36 «Владимировская» на филиале АО «УК «Кузбассразрезуголь» «Кедровский угольный разрез»

Местоположение объекта:

Кемеровская область, г. Кемерово, ж.р Кедровка, ул. Советская 5, Кедровский угольный разрез.

2. Основание для проведения работ:

Объект не наблюдался инспекцией строительного надзора

3. Цель работ:

Оценка выполненных работ на соответствие проектной документации, разработанной ООО «Проектный центр Сибири», шифр 1685-302-КС; 1685-303-ЭВ; 1685-332-ЭВ.

4. Состав зданий (сооружений) объекта, подлежащих обследованию:

4.1. ВЛ-110кВ.

Общая протяженность линии 3230 м., от опоры №8/1 до опоры №18

5. Состав работ (должен отвечать требованиям СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»):

- ознакомиться с объектом, проектной и исполнительной документацией;
- выполнить следующие работы:
 - уточнить пролеты и шаг опор;
 - уточнить фактические размеры сечений конструкций и их элементов;
 - уточнить формы и размеры узлов стыковых сопряжений элементов и их опорных частей;
 - уточнить по журналам геодезических съемок отклонения от вертикали, наклоны, выпучивания, перекосы, смещения и сдвиги строительных конструкций;
- выявить и зафиксировать видимые дефекты, повреждения, отклонения от проекта: осуществить фотографирование, составление схем, ведомости дефектов;
- разработать рекомендации по устранению дефектов и повреждений при необходимости;
- определить допущенные при строительстве отклонения от проекта;

По окончании работ представить отчет по результатам обследования объектов с заключением о соответствии проектной документации.

6. Сроки оказания услуг: 40 календарных дней со дня заключения договора

Согласовано:

Главный инженер
Начальник управления
капитального строительства



Д.В. Квятковский

А.А. Воропаев